ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (M)	TOTAL	%
1	PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS	—	R$ 2.734,92	0,32%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	R$ 28.894,00	3,40%
3	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	1.640,00	R$ 818.153,63	96,28%
	TOTAL GERAL DA OBRA	**1.640,00**	**R$ 849.782,55**	**100,00%**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 849.782,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME A TABELA ADOTADA: SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA — USO EXCLUSIVO

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
AVENIDA TABAJARA, 220– CENTRO – SÃO BENEDITO CE – CEP 62370-000
CNPJ 07.778.129/0001-74

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PU S/ BDI	PU C/ BDI	TOTAL	% DO TOTAL
1			**PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 2.734,92**	**0,32%**
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 183,41	R$ 227,91	R$ 2.734,92	0,32%
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 28.894,00**	**3,40%**
2.1	COMP.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 232,45	R$ 288,94	R$ 28.894,00	3,40%
3			**RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS — EXTENSÃO 1.640,00 M**					**R$ 818.153,63**	**96,28%**
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,03	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 656,20	0,08%
3.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.920,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 1.328,40	0,16%
3.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	9.840,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 1.180,80	0,14%
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.692,00	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 521.954,60	61,42%
3.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
3.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	3.280,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 195.619,20	23,02%
3.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	114,80	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 7.715,71	0,91%
3.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	114,80	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 71.737,37	8,44%
3.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.840,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 16.826,40	1,98%
			TOTAL GERAL					**R$ 849.782,55**	**100,00%**

CÓPIA DE CONSULTA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

COMPARATIVO COM E SEM DESONERAÇÃO (28 × 28.1)

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	28 — SEM DESON.	28.1 — COM DESON.	DIFERENÇA 28.1 − 28
1	PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 2.708,64	R$ 2.734,92	R$ 26,28
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 31.438,00	R$ 28.894,00	R$ -2.544,00
3	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	R$ 836.408,31	R$ 818.153,63	R$ -18.254,68
	TOTAL GERAL	**R$ 870.554,95**	**R$ 849.782,55**	**R$ -20.772,40**

CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA — USO EXCLUSIVO

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	LOCAL / SUBTRECHO	EST. INICIAL	EST. FINAL	COMPR. (M)	LARG. (M)	ALT. (M)	FATOR	PARCIAL
3	**RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS — EXTENSÃO 1.640,00 M**							
3.1.1	**C2872 — LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)**							**1,03 HA**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	6,30	1,00	0,0001	1,03
3.1.2	**C4919 — LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS**							**4.920,00 M2**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	1,50	1,00	2,00	4.920,00
3.1.3	**C3232 — RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA**							**9.840,00 M2**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	6,00	1,00	1,00	9.840,00
3.2.1	**C2896 — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)**							**8.692,00 M2**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	5,30	1,00	1,00	8.692,00
3.3.1.1	**C3353 — PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO**							**1,20 M2**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	—	—	1,20	1,00	1,00	1,00	1,20
3.4.1	**C0367 — BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)**							**3.280,00 M**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	1,00	1,00	2,00	3.280,00
3.4.2	**C1256 — ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M**							**114,80 M3**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	0,35	0,10	2,00	114,80
3.4.3	**C0836 — CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL**							**114,80 M3**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	0,35	0,10	2,00	114,80
3.5.1	**C3447 — LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA**							**9.840,00 M2**
	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	0+0,00	82+0,00	1.640,00	6,00	1,00	1,00	9.840,00

CÓPIA EXCLUSIVO — HA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS	R$ 2.734,92	R$	R$ 2.734,92	—	—	—	—	—
			%	100,00%					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 28.894,00	R$	R$ 4.168,47	R$ 7.147,40	R$ 5.472,64	R$ 3.701,05	R$ 3.828,59	R$ 4.575,84
			%	14,43%	24,74%	18,94%	12,81%	13,25%	15,84%
3	**RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS**	**R$ 818.153,63**							
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.165,40	R$	R$ 2.532,32	R$ 633,08	—	—	—	—
			%	80,00%	20,00%				
3.2	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R$ 521.954,60	R$	R$ 104.390,92	R$ 156.586,38	R$ 104.390,92	R$ 52.195,46	R$ 78.293,19	R$ 26.097,73
			%	20,00%	30,00%	20,00%	10,00%	15,00%	5,00%
3.3	SINALIZAÇÃO	R$ 1.134,95	R$	—	—	—	—	—	R$ 1.134,95
			%						100,00%
3.4	DRENAGEM SUPERFICIAL	R$ 275.072,28	R$	R$ 13.753,61	R$ 55.014,46	R$ 41.260,84	R$ 27.507,23	R$ 27.507,23	R$ 110.028,91
			%	5,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	40,00%
3.5	LIMPEZA DA OBRA	R$ 16.826,40	R$	—	—	—	—	—	R$ 16.826,40
			%						100,00%
	TOTAL DO MÊS	**R$ 849.782,55**	R$	**R$ 127.580,25**	**R$ 219.381,32**	**R$ 151.124,41**	**R$ 83.403,74**	**R$ 109.629,00**	**R$ 158.663,83**
	PERCENTUAL DO MÊS	**100,00%**	%	**15,01%**	**25,82%**	**17,78%**	**9,81%**	**12,90%**	**18,67%**
	ACUMULADO		R$	**R$ 127.580,25**	**R$ 346.961,56**	**R$ 498.085,97**	**R$ 581.489,71**	**R$ 691.118,72**	**R$ 849.782,55**
	ACUMULADO		%	**15,01%**	**40,83%**	**58,61%**	**68,43%**	**81,33%**	**100,00%**

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

DEMONSTRATIVO DO BDI — SERVIÇOS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

PARCELA	28 — SEM DESONERAÇÃO	28.1 — COM DESONERAÇÃO
I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO DIRETO		
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,01%	4,01%
1.1 - MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4,01%	4,01%
2 - SEGURO (S) E GARANTIA (G)	0,40%	0,40%
2.1 - SEGURO E GARANTIA	0,40%	0,40%
3 - RISCO (R)	0,56%	0,56%
3.1 - RISCO	0,56%	0,56%
4 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,11%	1,11%
4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	1,11%
II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO		
1 - IMPOSTOS (I)	5,65%	8,35%
1.1 - COFINS	3,00%	3,00%
1.2 - PIS	0,65%	0,65%
1.3 - ISS	2,00%	2,00%
1.4 - CPRB	0,00%	2,70%
2 - LUCRO (L)	7,30%	7,30%
BDI CALCULADO	**20,70%**	**24,26%**

$$BDI = \frac{[\,(1 + AC + S + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)\,]}{(\,1 - I\,)} - 1$$

AC: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL • S + G: SEGURO E GARANTIA • R: RISCO • DF: DESPESAS FINANCEIRAS • L: LUCRO • I: TRIBUTOS (IMPOSTOS)

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

ENCARGOS SOCIAIS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**HORISTA**	**MENSALISTA**	**HORISTA**	**MENSALISTA**
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DO GRUPO A**	**16,80%**	**16,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	REPOSUO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	NÃO INCIDE	17,85%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,71%	NÃO INCIDE	3,71%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO - EFERMIDADES	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	NÃO INCIDE	1,59%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO E DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FEÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DO GRUPO B**	**48,36%**	**19,04%**	**48,36%**	**19,04%**
GRUPO C					
C1	AVISO PREVIO IDENIZADO	5,52%	4,17%	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	**TOTAL DO GRUPO C**	**10,70%**	**8,09%**	**10,70%**	**8,09%**
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%	17,80%	7,01%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DE FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%	0,49%	0,37%
D	**TOTAL DO GRUPO D**	**8,58%**	**3,55%**	**18,29%**	**7,38%**
TOTAL (A+B+C+D)		**84,44%**	**47,48%**	**114,15%**	**71,31%**

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

CURVA ABC DOS SERVIÇOS

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

Nº	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	TOTAL	% ACUM.	CLASSE
1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.692,00	R$ 521.954,60	61,42%	A
2	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	3.280,00	R$ 195.619,20	84,44%	B
3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	114,80	R$ 71.737,37	92,88%	B
4	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 28.894,00	96,28%	C
5	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.840,00	R$ 16.826,40	98,26%	C
6	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	114,80	R$ 7.715,71	99,17%	C
7	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 2.734,92	99,49%	C
8	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.920,00	R$ 1.328,40	99,65%	C
9	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	9.840,00	R$ 1.180,80	99,79%	C
10	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 1.134,95	99,92%	C
11	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,03	R$ 656,20	100,00%	C
		TOTAL			**R$ 849.782,55**	**100,00%**	

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS.	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)				UNID.: M
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
	MÃO DE OBRA				
I2391	PEDREIRO	H	0,3000	R$ 24,16	R$ 7,25
I2543	SERVENTE	H	0,4000	R$ 18,46	R$ 7,38
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 14,63**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	R$ 5,27	R$ 1,32
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	0,0200	R$ 48,92	R$ 0,98
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030	R$ 90,99	R$ 0,27
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400	R$ 4,81	R$ 0,19
C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 X 0,25 X 0,15 M)	M	1,0000	R$ 30,29	R$ 30,29
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	R$ 454,45	R$ 0,32
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 33,37**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 48,00**

C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				UNID.: M3
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	10,0000	R$ 18,46	R$ 184,60
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 184,60**
	MATERIAIS				
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,7780	R$ 83,58	R$ 65,03
I0280	BRITA	M3	0,9658	R$ 100,50	R$ 97,06
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	R$ 0,71	R$ 156,20
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 318,29**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 502,89**

C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				UNID.: M3
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2,9300	R$ 18,46	R$ 54,09
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 54,09**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 54,09**

C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				UNID.: M2
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2,0000	R$ 18,46	R$ 36,92
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 36,92**
	MATERIAIS				
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	R$ 39,03	R$ 39,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	R$ 31,88	R$ 31,88
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	4,5000	R$ 16,09	R$ 72,41
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	R$ 15,99	R$ 2,40
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 146,49**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 183,41**

C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)				UNID.: HA
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO**	**UNID.**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNIT.**	**TOTAL**
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,0000	R$ 79,48	R$ 158,97
I0758	NÍVEL (CHP)	H	4,0000	R$ 1,18	R$ 4,70

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (CONTINUAÇÃO)				UNID.: HA
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	4,0000	R$ 2,32	R$ 9,28
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 172,95**
	MÃO DE OBRA				
I0037	AJUDANTE	H	4,0000	R$ 19,10	R$ 76,40
I2382	NIVELADOR	H	4,0000	R$ 26,44	R$ 105,76
I2445	TOPOGRAFO	H	5,0000	R$ 31,52	R$ 157,60
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 339,76**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 512,71**

C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	R$ 27,69	R$ 1,38
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	R$ 113,02	R$ 1,13
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 2,51**
	MÃO DE OBRA				
I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	R$ 24,16	R$ 7,25
I2543	SERVENTE	H	0,6000	R$ 18,46	R$ 11,08
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 18,32**
	MATERIAIS				
I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	R$ 70,00	R$ 10,50
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	R$ 113,25	R$ 16,99
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 27,49**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 48,33**

C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	R$ 121,96	R$ 0,00
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0003	R$ 307,80	R$ 0,09
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 0,09**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,0006	R$ 18,46	R$ 0,01
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 0,01**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 0,10**

C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000	R$ 63,30	R$ 56,97
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	R$ 172,35	R$ 17,23
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 74,20**
	MÃO DE OBRA				
I0498	CARPINTEIRO	H	0,1000	R$ 24,16	R$ 2,42
I2543	SERVENTE	H	1,0000	R$ 18,46	R$ 18,46
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 20,88**
	MATERIAIS				
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" - APARELHADO	M	3,0000	R$ 22,11	R$ 66,33
I2525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	2,0000	R$ 0,60	R$ 1,20
I2526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	3,0000	R$ 1,04	R$ 3,12
I2542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2"	M	1,0000	R$ 10,49	R$ 10,49
I2695	PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000	R$ 577,50	R$ 577,50
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 658,64**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0180	R$ 412,47	R$ 7,42
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 7,42**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 761,14**

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,0750	R$ 18,46	R$ 1,38
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 1,38**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 1,38**

C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0006	R$ 277,58	R$ 0,17
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 0,17**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,0030	R$ 18,46	R$ 0,06
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 0,06**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 0,22**

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL				UNID.: M2
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	MÃO DE OBRA				
I2395	PINTOR	H	0,2000	R$ 24,16	R$ 4,83
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 4,83**
	MATERIAIS				
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	R$ 1,47	R$ 0,44
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 0,44**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 5,27**

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	2,6500	R$ 18,46	R$ 48,92
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 48,92**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 48,92**

C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)	H	0,0640	R$ 70,49	R$ 4,51
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447	R$ 94,32	R$ 4,21
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0460	R$ 58,11	R$ 2,67
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520	R$ 121,96	R$ 6,34
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)	H	0,0027	R$ 213,88	R$ 0,57
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0220	R$ 246,22	R$ 5,42
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0207	R$ 113,02	R$ 2,34
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147	R$ 307,80	R$ 4,51
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 30,58**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,6667	R$ 18,46	R$ 12,31
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 12,31**
	MATERIAIS				
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	66,0000	R$ 0,16	R$ 10,56
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 10,56**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2910	R$ 8,80	R$ 11,36
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	1,0500	R$ 24,94	R$ 26,19
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 37,55**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 90,99**

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	R$ 106,35	R$ 0,00
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	R$ 93,19	R$ 0,06
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139	R$ 328,03	R$ 4,56
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132	R$ 277,58	R$ 3,66
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 8,28**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,0278	R$ 18,46	R$ 0,51
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 0,51**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 8,80**

C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0001	R$ 106,35	R$ 0,01
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	R$ 93,19	R$ 0,00
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074	R$ 328,03	R$ 2,44
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075	R$ 277,58	R$ 2,09
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 4,54**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,0150	R$ 18,46	R$ 0,28
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 0,28**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 4,81**

C3235	ROCHA PARA BRITAGEM				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000	R$ 45,05	R$ 0,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000	R$ 24,21	R$ 0,00
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588	R$ 135,21	R$ 7,95
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765	R$ 25,61	R$ 4,52
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 12,47**
	MÃO DE OBRA				
I0221	BLASTER	H	0,0588	R$ 23,93	R$ 1,41
I2543	SERVENTE	H	0,5882	R$ 18,46	R$ 10,86
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 12,27**
	MATERIAIS				
I0860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400	R$ 6,01	R$ 7,45
I2326	ESPOLETA	UN	0,0090	R$ 7,40	R$ 0,07
I2329	ESTOPIM	M	0,0600	R$ 7,25	R$ 0,44
I2507	DINAMITE 60%	KG	0,0500	R$ 18,67	R$ 0,93
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005	R$ 729,07	R$ 0,36
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400	R$ 16,06	R$ 8,67
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 17,92**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 42,66**

C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 X 0,25 X 0,15 M)				UNID.: M
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0639	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000	R$ 23,22	R$ 0,00
I0753	MESA VIBRATÓRIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667	R$ 25,16	R$ 1,68
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 1,68**
	MÃO DE OBRA				
I2391	PEDREIRO	H	0,0667	R$ 24,16	R$ 1,61
I2543	SERVENTE	H	0,6667	R$ 18,46	R$ 12,31
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 13,92**

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN.
USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

C3250	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 X 0,25 X 0,15 M) (CONTINUAÇÃO)				UNID.: M
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	R$ 432,15	R$ 14,69
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 14,69**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 30,29**

C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	R$ 84,41	R$ 1,34
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	R$ 310,62	R$ 0,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	R$ 33,37	R$ 0,00
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	R$ 229,84	R$ 5,94
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	R$ 592,43	R$ 24,68
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	R$ 176,00	R$ 7,33
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 39,29**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,2083	R$ 18,46	R$ 3,85
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 3,85**
	MATERIAIS				
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	R$ 26.583,00	R$ 10,63
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 10,63**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	R$ 42,66	R$ 46,93
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 46,93**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 100,70**

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	R$ 22,81	R$ 0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	R$ 29,10	R$ 29,10
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 29,10**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	6,0000	R$ 18,46	R$ 110,76
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 110,76**
	MATERIAIS				
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	R$ 0,71	R$ 180,34
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 180,34**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197	R$ 8,80	R$ 8,09
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	R$ 100,70	R$ 84,19
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 92,28**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 412,47**

C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	R$ 22,81	R$ 0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	R$ 29,10	R$ 29,10
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 29,10**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	6,0000	R$ 18,46	R$ 110,76
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 110,76**
	MATERIAIS				
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000	R$ 0,71	R$ 200,22
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 200,22**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8971	R$ 8,80	R$ 7,89

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
AVENIDA TABAJARA, 220– CENTRO – SÃO BENEDITO CE – CEP 62370-000
CNPJ 07.778.129/0001-74

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (CONTINUAÇÃO)				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	R$ 100,70	R$ 84,19
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 92,08**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 432,16**

C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0453	R$ 84,41	R$ 3,83
I0661	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	R$ 23,64	R$ 0,00
I0670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHI)	H	0,0000	R$ 45,93	R$ 0,00
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213	R$ 229,84	R$ 4,90
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,1333	R$ 34,69	R$ 4,63
I0783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0667	R$ 63,04	R$ 4,20
	SUBTOTAL — EQUIPAMENTOS (CUSTO HORÁRIO)				**R$ 17,56**
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	0,4000	R$ 18,46	R$ 7,38
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 7,38**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 24,94**

C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA				UNID.: M3
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	TOTAL
	MÃO DE OBRA				
I2543	SERVENTE	H	10,0000	R$ 18,46	R$ 184,60
	SUBTOTAL — MÃO DE OBRA				**R$ 184,60**
	MATERIAIS				
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000	R$ 0,71	R$ 259,15
	SUBTOTAL — MATERIAIS				**R$ 259,15**
	SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2160	R$ 8,80	R$ 10,70
	SUBTOTAL — SERVIÇOS / COMPOSIÇÕES AUXILIARES				**R$ 10,70**
	CUSTO UNITÁRIO DA COMPOSIÇÃO (SEM BDI)				**R$ 454,45**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO

DAVID DE SOUSA FERNANDES

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: WN4S-Z26S
MIN-ORC-20261108-1140

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).