ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 26/10/2026

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE	**DATA-BASE**	26/10/2026
LOCAL	RUAS BAIRRO CORRENTE, SITIO CARNAUBA 1, SITIO PEDRA DE COCO 1 E SITIO BOM JESUS DOS SIMÕES	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (M)	TOTAL	%
1	PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS	—	R$ 2.734,92	0,31%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	R$ 29.961,00	3,40%
3	RUA 01 - TRECHO - BOM JESUS DOS SIMÃO	645,00	R$ 322.465,55	36,59%
4	RUA 02 - ST PEDRA DE COCO I - IGREJA	82,00	R$ 39.447,85	4,48%
5	RUA 03 - TRECHO CARNAUBA I	354,00	R$ 203.808,41	23,13%
6	RUA 04 - RUA ABIGAIL GOMES DA SILVA	168,00	R$ 105.643,20	11,99%
7	RUA 05 - RUA JOSE ISAIAS DE ANDRADE	74,00	R$ 47.167,29	5,35%
8	RUA 06 - RUA SDO - TV ABIGAIL	72,00	R$ 37.007,11	4,20%
9	RUA 07 - FRANCISCO LOPES DE PAULA	142,00	R$ 92.985,16	10,55%
	TOTAL GERAL DA OBRA	**1.537,00**	**R$ 881.220,49**	**100,00%**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 881.220,49 (OITOCENTOS E OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME A TABELA ADOTADA: SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA — USO EXCLUSIVO — MINERVA ENGENHARIA

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 26/10/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE	**DATA-BASE**	26/10/2026
LOCAL	RUAS BAIRRO CORRENTE, SITIO CARNAUBA 1, SITIO PEDRA DE COCO 1 E SITIO BOM JESUS DOS SIMÕES	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PU S/ BDI	PU C/ BDI	TOTAL	% DO TOTAL
1			**PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 2.734,92**	**0,31%**
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 183,41	R$ 227,91	R$ 2.734,92	0,31%
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 29.961,00**	**3,40%**
2.1	COMP.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 241,04	R$ 299,61	R$ 29.961,00	3,40%
3			**RUA 01 - TRECHO - BOM JESUS DOS SIMÃO — EXTENSÃO 645,00 M**					**R$ 322.465,55**	**36,59%**
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 261,21	0,03%
3.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.935,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 522,45	0,06%
3.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.870,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 464,40	0,05%
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.418,50	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 205.280,93	23,30%
3.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
3.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	1.290,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 76.935,60	8,73%
3.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	45,15	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 3.034,53	0,34%
3.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	45,15	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 28.213,78	3,20%
3.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.870,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 6.617,70	0,75%
4			**RUA 02 - ST PEDRA DE COCO I - IGREJA — EXTENSÃO 82,00 M**					**R$ 39.447,85**	**4,48%**
4.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 31,85	0,00%
4.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	246,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 66,42	0,01%
4.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	451,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 54,12	0,01%
4.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	393,60	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 23.635,68	2,68%
4.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
4.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	164,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 9.780,96	1,11%
4.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,74	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 385,79	0,04%
4.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,74	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 3.586,87	0,41%
4.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	451,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 771,21	0,09%
5			**RUA 03 - TRECHO CARNAUBA I — EXTENSÃO 354,00 M**					**R$ 203.808,41**	**23,13%**
5.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,27	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 172,01	0,02%

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 26/10/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PU S/ BDI	PU C/ BDI	TOTAL	% DO TOTAL
5.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	1.062,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 286,74	0,03%
5.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	2.548,80	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 305,86	0,03%
5.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.301,00	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 138.175,05	15,68%
5.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
5.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	708,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 42.225,12	4,79%
5.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	24,78	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 1.665,46	0,19%
5.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	24,78	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 15.484,77	1,76%
5.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.548,80	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 4.358,45	0,49%
6			**RUA 04 - RUA ABIGAIL GOMES DA SILVA — EXTENSÃO 168,00 M**					**R$ 105.643,20**	**11,99%**
6.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 89,19	0,01%
6.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	504,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 136,08	0,02%
6.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.344,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 161,28	0,02%
6.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.226,40	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 73.645,32	8,36%
6.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
6.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	336,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 20.039,04	2,27%
6.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,76	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 790,39	0,09%
6.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,76	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 7.348,71	0,83%
6.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.344,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 2.298,24	0,26%
7			**RUA 05 - RUA JOSE ISAIAS DE ANDRADE — EXTENSÃO 74,00 M**					**R$ 47.167,29**	**5,35%**
7.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,06	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 38,23	0,00%
7.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	222,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 59,94	0,01%
7.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	592,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 71,04	0,01%
7.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	540,20	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 32.439,01	3,68%
7.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
7.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	148,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 8.826,72	1,00%
7.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,18	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 348,15	0,04%
7.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,18	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 3.236,93	0,37%
7.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	592,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 1.012,32	0,11%

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DA SEDE E ZONA RUAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 26/10/2026

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PU S/ BDI	PU C/ BDI	TOTAL	% DO TOTAL
8			**RUA 06 - RUA SDO - TV ABIGAIL — EXTENSÃO 72,00 M**					**R$ 37.007,11**	**4,20%**
8.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 31,85	0,00%
8.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	216,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 58,32	0,01%
8.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	432,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 51,84	0,01%
8.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	381,60	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 22.915,08	2,60%
8.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
8.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	144,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 8.588,16	0,97%
8.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,04	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 338,74	0,04%
8.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,04	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 3.149,45	0,36%
8.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	432,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 738,72	0,08%
9			**RUA 07 - FRANCISCO LOPES DE PAULA — EXTENSÃO 142,00 M**					**R$ 92.985,16**	**10,55%**
9.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,12	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 76,45	0,01%
9.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	426,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 115,02	0,01%
9.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.192,80	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 143,14	0,02%
9.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.093,40	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 65.658,67	7,45%
9.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
9.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	284,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 16.937,76	1,92%
9.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,94	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 668,07	0,08%
9.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,94	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 6.211,41	0,70%
9.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.192,80	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 2.039,69	0,23%
			TOTAL GERAL					**R$ 881.220,49**	**100,00%**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO

DAVID DE SOUSA FERNANDES

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: 2W79-3476
MIN-ORC-20261103-1457

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).