ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO (CÓPIA)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO (CÓPIA)	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS, BAIRRO DO CHORA, BAIRRO PARQUE TABAJARA, SITIO BARRA, BAIRRO RECANTO, SITIO SÃO VICENTE	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO (M)	TOTAL	%
1	PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS	—	R$ 2.734,92	0,32%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	R$ 28.894,00	3,40%
3	RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS	1.640,00	R$ 818.153,63	96,28%
	TOTAL GERAL DA OBRA	**1.640,00**	**R$ 849.782,55**	**100,00%**

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 849.782,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME A TABELA ADOTADA: SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO.

CÓPIA DE CONSULTA — MINERVA ENGENHARIA — USO EXCLUSIVO

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
AVENIDA TABAJARA, 220– CENTRO – SÃO BENEDITO CE – CEP 62370-000
CNPJ 07.778.129/0001-74

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).

ORÇAMENTO — PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO (CÓPIA)

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA • SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO (ADOTADA) • DATA-BASE 03/11/2026

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO

OBRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO (CÓPIA)	**DATA-BASE**	03/11/2026
LOCAL	STITIO JUSSARA DOS VENUTOS, BAIRRO DO CHORA, BAIRRO PARQUE TABAJARA, SITIO BARRA, BAIRRO RECANTO, SITIO SÃO VICENTE	**BDI**	24,30% (SERVIÇOS)
FONTE ADOTADA	SEINFRA 28.1 — COM DESONERAÇÃO • SINAPI 2026/03 • SEINFRA/ANP 2026-05 • COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	**REGIME**	COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PU S/ BDI	PU C/ BDI	TOTAL	% DO TOTAL
1			**PLACAS - SERVIÇOS DIVERSOS**					**R$ 2.734,92**	**0,32%**
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R$ 183,41	R$ 227,91	R$ 2.734,92	0,32%
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**R$ 28.894,00**	**3,40%**
2.1	COMP.1	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R$ 232,45	R$ 288,94	R$ 28.894,00	3,40%
3			**RUA 01 - SITIO JUSSARA DOS VENUTOS — EXTENSÃO 1.640,00 M**					**R$ 818.153,63**	**96,28%**
3.1.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	1,03	R$ 512,71	R$ 637,09	R$ 656,20	0,08%
3.1.2	C4919	SEINFRA	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	4.920,00	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 1.328,40	0,16%
3.1.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	9.840,00	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 1.180,80	0,14%
3.2.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	8.692,00	R$ 48,33	R$ 60,05	R$ 521.954,60	61,42%
3.3.1.1	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,20	R$ 761,14	R$ 945,79	R$ 1.134,95	0,13%
3.4.1	C0367	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	3.280,00	R$ 48,00	R$ 59,64	R$ 195.619,20	23,02%
3.4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	114,80	R$ 54,09	R$ 67,21	R$ 7.715,71	0,91%
3.4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	114,80	R$ 502,89	R$ 624,89	R$ 71.737,37	8,44%
3.5.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	9.840,00	R$ 1,38	R$ 1,71	R$ 16.826,40	1,98%
			TOTAL GERAL					**R$ 849.782,55**	**100,00%**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ORÇAMENTO

DAVID DE SOUSA FERNANDES

CONSULTE PELO CELULAR
VERIFICAÇÃO: IEPX-S98Z
MIN-ORC-20261103-1212

AUTORIA:
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12
DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7
USO EXCLUSIVO — CÓPIA OU DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA É PROIBIDA (LEI Nº 9.610/1998).

CÓPIA DE CONSULTA — DOCUMENTO DE AUTORIA DE MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA – CNPJ 47.242.465/0001-12 · DAVID DE SOUSA FERNANDES – ENGENHEIRO CIVIL – RNP 060133223-7, EMITIDO PELO SISTEMA SISMIN. USO EXCLUSIVO DAS PARTES DO CONTRATO. CÓPIA OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO É PROIBIDA (LEI 9.610/1998).